

Извание свойства	Цена стандарт	Цена комфорт
1. Базовый комплект для сборки дома	742874	771545
Силовой каркас стен	142 мм	189 мм
Внешнее контрутепление	+	+
Min толщина утепления	189 мм	236 мм
Кровельная панель	с обрешеткой	с обрешеткой
Толщина утепления цоколя и крыши	239 мм	286 мм
Внутренние стены обшиты с двух сторон ГСПВ	+	+
2. Дополнительная комплектация конструктива	162302	171850
Комплект без цокольного перекрытия	0	0
Цокольное перекрытие (для свайных фундаментов)	162302	171850
Комплект деревянной обвязки свай	27451	27451
Стартовая доска (для других типов фундаментов)	-	-
3. Дополнительная комплектация фасада	38330	38330
Без фасада	0	0
Настил под HAUBERK + комплект фасада	-	-
Имитация бруса/планкен	38330	38330
Базовая штукатурка под декоративную штукатурку или клинкерную плитку	-	-
Виниловый сайдинг	-	-
4. Дополнительная комплектация кровли	179243	179243
Обрешетка под металочерепицу	0	0
ОСП 12мм + подкладочный ковер на ОСП	50267	50267
ОСП 22мм + подкладочный ковер, без обрешетки	47659	47659
ОСП + подкладочный ковер + гибкая черепица SHINGLAS	145151	145151
Водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	0	0
Точечные снегозадержатели	16253	16253
Обшивка ГСПВ изнутри помещения	34092	34092
5. Доп. комплектация стен	8483	8483
Обрешетка по пароизоляции внешних стен	0	0
Внутреннее контрутепление внешних стен	10996	10996
Обшивка ГСПВ внутренних стен только с одной стороны (сумма вычитается из базовой цены)	3896	3896
Обшивка ГСПВ внешних стен изнутри помещений	8483	8483
6. Доп. комплектация на входные двери	59878	78000
Строительная дверь	6240	6240
Теплая дверь из усиленного дверного ПВХ профиля	59878	78000
Финская входная дверь	114608	114608
7. Доп. комплектация по окнам	116265	153331
Оконные конструкции	VEKA Softline 70 / WHS 72 (петли накладные)	VEKA Softline 82 (петли скрыто лежащие)
Комплект окон	116265	153331
Окна цветные снаружи (доплата за другие цвета оконных рам с одной стороны окна)	13952	18400
Окна цветные с обеих сторон (доплата за другие цвета оконных рам с обеих сторон окна)	23253	30666
8. Доп. комплектация по инженерии	115000	115000

Без инженерии	0	0
Подготовка под электрику: подрозетники в ГСПВ и отводы гофры 25мм <sup>2</sup>	35000	35000
Вентиляция (стеновые и кровельные проходки для вентиляции помещений):		
Без вентиляторов	40000	40000
С кровельными вентиляторами	80000	80000
С кровельными вентиляторами, датчиками CO2 и автоматизацией	140000	140000
9. Доставка <sup>2</sup>	123	123
Без доставки <sup>2</sup>	0	0
Московская область	122000	122000