

Название свойства	Цена стандарт	Цена комфорт
1. Базовый комплект для сборки дома	1030591	1067859
Силовой каркас стен	142 мм	189 мм
Внешнее контрутепление	+	+
Min толщина утепления	189 мм	236 мм
Кровельная панель	с обрешеткой	с обрешеткой
Толщина утепления цоколя и крыши	239 мм	286 мм
Внутренние стены обшиты с двух сторон ГСПВ	+	+
2. Дополнительная комплектация конструктива	260315	275628
Комплект без цокольного перекрытия	0	0
Цокольное перекрытие (для свайных фундаментов)	260315	275628
Комплект деревянной обвязки свай	54171	54171
Стартовая доска (для других типов фундаментов)	-	-
3. Дополнительная комплектация фасада	146565	146565
Без фасада	0	0
Настил под HAUBERK + комплект фасада	-	-
Имитация бруса/планкен	146565	146565
Базовая штукатурка под декоративную штукатурку или клинкерную плитку	-	-
Виниловый сайдинг	-	-
4. Дополнительная комплектация кровли	182456	182456
Обрешетка под металочерепицу	0	0
ОСП 12мм + подкладочный ковер на ОСП	50121	50121
ОСП 22мм + подкладочный ковер, без обрешетки	47521	47521
ОСП + подкладочный ковер + гибкая черепица SHINGLAS	144729	144729
Водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	11844	11844
Точечные снегозадержатели	16206	16206
Обшивка ГСПВ изнутри помещения	25883	25883
5. Доп. комплектация стен	32437	32437
Обрешетка по пароизоляции внешних стен	0	0
Внутреннее контрутепление внешних стен	42047	42047
Обшивка ГСПВ внутренних стен только с одной стороны (сумма вычитается из базовой цены)	18141	18141
Обшивка ГСПВ внешних стен изнутри помещений	32437	32437
6. Доп. комплектация на входные двери	59878	78000
Строительная дверь	6240	6240
Теплая дверь из усиленного дверного ПВХ профиля	59878	78000
Финская входная дверь	114608	114608
7. Доп. комплектация по окнам	390680	520347
Оконные конструкции	VEKA Softline 70 / WHS 72 (петли накладные)	VEKA Softline 82 (петли скрыто лежащие)
Комплект окон	390680	520347
Окна цветные снаружи (доплата за другие цвета оконных рам с одной стороны окна)	46882	62442
Окна цветные с обеих сторон (доплата за другие цвета оконных рам с обеих сторон окна)	78136	104069
8. Доп. комплектация по инженерии	115000	115000

Без инженерии	0	0
Подготовка под электрику: подрозетники в ГСПВ и отводы гофры 25мм <sup>2</sup>	25000	25000
Вентиляция (стеновые и кровельные проходки для вентиляции помещений):		
Без вентиляторов	50000	50000
С кровельными вентиляторами	90000	90000
С кровельными вентиляторами, датчиками CO2 и автоматизацией	150000	150000
9. Доставка <sup>2</sup>	123	123
Без доставки <sup>2</sup>	0	0
Московская область	122000	122000