

Название свойства	Цена стандарт	Цена комфорт
1. Базовый комплект для сборки дома	1467990	1520798
Силовой каркас стен	142 мм	189 мм
Внешнее контрутепление	+	+
Min толщина утепления	189 мм	236 мм
Кровельная панель	с обрешеткой	с обрешеткой
Толщина утепления цоколя и крыши	239 мм	286 мм
Внутренние стены обшиты с двух сторон ГСПВ	+	+
2. Дополнительная комплектация конструктива	337950	357829
Комплект без цокольного перекрытия	0	0
Цокольное перекрытие (для свайных фундаментов)	337950	357829
Комплект деревянной обвязки свай	48497	48497
Стартовая доска (для других типов фундаментов)	-	-
3. Дополнительная комплектация фасада	45602	45602
Без фасада	0	0
Настил под HAUBERK + комплект фасада	-	-
Имитация бруса/планкен	45602	45602
Базовая штукатурка под декоративную штукатурку или клинкерную плитку	-	-
Виниловый сайдинг	-	-
4. Дополнительная комплектация кровли	226528	226528
Обрешетка под металочерепицу	0	0
ОСП 12мм + подкладочный ковер на ОСП	62284	62284
ОСП 22мм + подкладочный ковер, без обрешетки	59053	59053
ОСП + подкладочный ковер + гибкая черепица SHINGLAS	179853	179853
Водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	15102	15102
Точечные снегозадержатели	20139	20139
Обшивка ГСПВ изнутри помещения	31573	31573
5. Доп. комплектация стен	32938	32938
Обрешетка по пароизоляции внешних стен	0	0
Внутреннее контрутепление внешних стен	42697	42697
Обшивка ГСПВ внутренних стен только с одной стороны (сумма вычитается из базовой цены)	22757	22757
Обшивка ГСПВ внешних стен изнутри помещений	32938	32938
6. Доп. комплектация на входные двери	59878	78000
Строительная дверь	6240	6240
Теплая дверь из усиленного дверного ПВХ профиля	59878	78000
Финская входная дверь	114608	114608
7. Доп. комплектация по окнам	244204	335495

	VEKA Softline 70 / WHS 72 (петли накладные)	VEKA Softline 82 (петли скрыто лежащие)
Оконные конструкции		
Комплект окон	244204	335495
Окна цветные снаружи (доплата за другие цвета оконных рам с одной стороны окна)	29304	40259
Окна цветные с обеих сторон (доплата за другие цвета оконных рам с обеих сторон окна)	48841	67099
8. Доп. комплектация по инженерии	115000	115000
Без инженерии	0	0
Подготовка под электрику: подрозетники в ГСПВ и отводы гофры 25мм	25000	25000
Вентиляция (стеновые и кровельные проходки для вентиляции помещений):		
Без вентиляторов	70000	70000
С кровельными вентиляторами	130000	130000
С кровельными вентиляторами, датчиками CO2 и автоматизацией	220000	220000
9. Доставка	123	123
Без доставки	0	0
Московская область	183000	183000